



CSiK.ZP.271.2.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę zalecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa/ (Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiający – Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Grupa 1

Pyt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację załączonych przedmiarów jeśli są one niezgodne z dokumentacją projektową. Chodzi o modyfikacje w zakresie zastosowanych materiałów oraz obmiarów?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację załączonych przedmiarów, jeżeli Wykonawca uznał, że są nieprawidłowe to mógł złożyć zapytania (prośbę o wyjaśnienie treści SIWZ). Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział II, pkt III Oferta musi zawierać następujące dokumenty) nie złożenie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego nie stanowiło będzie podstawy do odrzucenia złożonej oferty.

Pyt. 2

SIWZ, Rozdział II, pkt II pakt 3.3.2) Zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, natomiast w Rozdziale III (Istotne Postanowienia Umowy) §4 pkt 3.2 jest zapis, że Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie w zakresie (instalacje/sieci gazowe). Oba te zapisy te powinny być jednakowe. Prosimy o ujednoczenie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy w tym zakresie zostaną uzupełnione w oparciu o treść złożonej oferty.

Pyt. 3

W §4 pkt 3 Istotnych Postanowień Umowy brakuje zapisu dot. kierownika robót elektrycznych, który jest wymagany do wykonania zamówienia (SIWZ, Rozdział II, pkt II, pakt 3.3.3) Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy umowy w tym zakresie zostaną uzupełnione w oparciu o treść złożonej oferty.

Grupa 2

Pyt. 1

Czy wieńiec ścian na których występuje elewacja z cegły klinkierowej będzie obudowany jeżeli tak proszę o podanie obmiaru.

Odp.

Pytanie nie precyzuje o które wieńce chodzi. Na ścianach licowanych cegłą klinkierową nie zaprojektowano wieńców. Nadproża należy wykonać jako murarskie z cegły klinkierowej co zostało pokazane na rysunkach. Ścianę licową należy murować do wysokości krokiew. Obudowa okapu wykonana zgodnie z dokumentacją projektową zakryje szczyty ścian klinkierowych

Pyt. 2

W rysunku rozmieszczenia pali zawarto informację: „Wyniki obliczenia nośności przedstawić projektantowi niniejszego projektu do akceptacji”, co w sytuacji braku akceptacji projektanta i konieczności zwiększenia głębokości posadowienia pali?

Odp.

Zamawiający informuje, że brak akceptacji projektanta przedstawionych przez Wykonawcę obliczeń nośności nastąpić może m.in. w wyniku nieściśłości, niekompletności przedstawionych obliczeń. Ponadto Zamawiający informuje, że należy przyjąć rezerwę posadowienia pali powiększoną o 0,30 mb.

Pyt. 3

Proszę o podanie informacji o drodze dojazdowej na teren budowy wiertnicy (waga wiertnicy około 50 ton) oraz sprzętu ciężkiego i materiałów budowlanych mając na uwadze długość i masę maszyny.

Odp.

Dojazd do placu budowy wiertnicy oraz sprzętu ciężkiego możliwy będzie następującą drogą: zjazd na teren CSiK z ulicy Sportowej przy przedszkolu "Mały Europejczyk" przez zjazd istniejący, następnie starą bieżnią między boiskiem głównym a trybunami; na wysokości placu budowy należy zdemontować kolizyjny fragment ogrodzenia - szacowane miejsce likwidacji ogrodzenia zostało pokazane na rys. A-22 pod punktem 9.

Zabezpieczenie trasy przejazdu Wiertnicy oraz sprzętu ciężkiego należy do obowiązków Wykonawcy.

Grupa 3

Pyt. 1

Proszę o załączenie przekroju posadowienia ław fundamentowych na palach z zaznaczeniem głębokości posadowienia pali oraz fundamentów (załączony odrębny projekt nie przedstawia przekroju ław fundamentowych na palach).

Odp.

Zmiana sposobu posadowienia obiektu nie jest zmianą kubaturową więc nie ma potrzeby uwzględniać zmiany na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych projektu pracowni Mały Domek. Pozycja fundamentowa BP.1 i BP.2 zostaje bez zmiany. Czyli zbrojenie i poziom posadowienia należy odczytać w opracowaniu pracowni Mały domek. Zmienione zostaje posadowienie ze studni kopanych na pale wiercone. Rozstaw i zbrojenie pali zostało pokazane w opracowaniu załączonym do SIWZ. Średnia długość pala fundamentowego wg zamiennego projektu posadowienia 4,6 metra. (Część opisowa pkt. 9). Odkryty przez skuwanie fragment kosza z zbrojonego pala fundamentowego należy kotwić w zbrojeniu ławy fundamentowej BP.1 i BP.2. W opracowaniu zmiany posadowienia na pale autor projektu nazwał pozycje BP.1 i BP.2 "oczep fundamentowy".

Grupa 4

Pyt. 1

W przedmiarze przyłącza kanalizacji sanitarnej nie ujęto studni rozprężnej S2 fi1200 tworzywowej, prosimy o uzupełnienie.

Odp.

W cenie brutto oferty należy ująć (wycenić) studnię rozprężną S2 fi1200 tworzywową (studnie kanalizacyjne systemowe rozprężne - prefabrykowana podstawa studni szt. 1, trzon studni o średnicy 1200 mm, wyposażenie studni z prefabrykowaną podstawą) zamiast studni betonowej 1200.

Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej <http://csik.garwolin.pl/> zamieścił plik pn.: „Badania geotechniczne gruntu”.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Jarosław Kargol