

PRZEDMIAR ROBÓT

B u d o w a : Ul. Olimpijska (skrzyżowanie przy Pływalni)

O b i e k t : Droga

A d r e s : Garwolin

**Remont nawierzchni na ul. Olimpijskiej
na skrzyżowaniu przed Pływalnią**

I n w e s t o r : Miasto Garwolin

Opis robót : **Remont nawierzchni na ul. Olimpijskiej
na skrzyżowaniu przed Pływalnią**

Data : 2018-02-06

STAN : A. Remont nawierzchni

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

Budowa: Ul. Olimpijska (skrzyżowanie przy Pływalni)
Obiekt: Droga
Adres: Garwolin
Opis robót: Remont nawierzchni na ul. Olimpijskiej
na skrzyżowaniu przed Pływalnią

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2018-02-06

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

A. STAN : Remont nawierzchni

a. Przełożenie kostki

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Budowa: Ul. Olimpijska (skrzyżowanie przy Pływalni)
Obiekt: Droga
Adres: Garwolin
Opis robót: Remont nawierzchni na ul. Olimpijskiej
na skrzyżowaniu przed Pływalnią

Data : 2018-02-06

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. STAN : Remont nawierzchni

a. ELEMENT : Przełożenie kostki

Poz. 1. KNNR 006-0803-05-00 MRRiB

130,800 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane ręcznie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	12,1*5,6 =	67,760
	8,8*5,6 =	49,280
	8*8-(0,25*8*8*3,14) =	13,760
	Razem obmiar =	130,800

Poz. 2. KNNR 010-2405-07-20

130,800 m2

Przygotowanie podłoża poprzez profilowanie, z zagęszczaniem zagęszczarką wibrac.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	12,1*5,6 =	67,760
	8,8*5,6 =	49,280
	8*8-(0,25*8*8*3,14) =	13,760
	Razem obmiar =	130,800

Poz. 3. KNR 231-0107-05-00

130,800 m2

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową B-10 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	12,1*5,6 =	67,760
	8,8*5,6 =	49,280
	8*8-(0,25*8*8*3,14) =	13,760
	Razem obmiar =	130,800

Poz. 4. KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa

130,800 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej (kostka z rozbiórki), na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	12,1*5,6 =	67,760
	8,8*5,6 =	49,280
	8*8-(0,25*8*8*3,14) =	13,760
	Razem obmiar =	130,800

Poz. 5. KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa

2,000 szt

Regulacja pionowa: kratki ściekowych ulicznych