

PRZEDMIAR ROBÓT

B u d o w a : Modernizacja ulic na terenie Miasta

O b i e k t : ul. Krzywa

A d r e s : Garwolin

Wymiana nawierzchni ul. Krzywej

I n w e s t o r : Miasto Garwolin

Opis robót : **Wymiana nawierzchni ul. Krzywej**
STAN : A. ul. Krzywa

Data : 2018-02-06

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

Budowa: Modernizacja ulic na terenie Miasta
Obiekt: ul. Krzywa
Adres: Garwolin
Opis robót: Wymiana nawierzchni ul. Krzywej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data : 2018-02-06

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

A. STAN : ul. Krzywa

a. Roboty przygotowawcze

b. Nawierzchnia

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Budowa: Modernizacja ulic na terenie Miasta
Obiekt: ul. Krzywa
Adres: Garwolin
Opis robót: Wymiana nawierzchni ul. Krzywej

Data : 2018-02-06

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. STAN : ul. Krzywa

a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze

Poz. 1. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa

427,480 m2

Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 5 cm wraz z wywozem do 4 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$7*60,6 =$	424,200
łuki przy ul. Polskiej :	$2*(2*2-(3,14*2*2*0,25)) =$	1,720
wjazd na osiedle :	$7,8*0,2 =$	1,560
Razem obmiar =		427,480

b. ELEMENT : Nawierzchnia

Poz. 2. KSNR 006-1005-06-00 WACETOB Warszawa

427,480 m2

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$7*60,6 =$	424,200
łuki przy ul. Polskiej :	$2*(2*2-(3,14*2*2*0,25)) =$	1,720
wjazd na osiedle :	$7,8*0,2 =$	1,560
Razem obmiar =		427,480

Poz. 3. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa

427,480 m2

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$7*60,6 =$	424,200
łuki przy ul. Polskiej :	$2*(2*2-(3,14*2*2*0,25)) =$	1,720
wjazd na osiedle :	$7,8*0,2 =$	1,560
Razem obmiar =		427,480

Poz. 4. Analiza własna

21,374 t

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
przyjęto wyrównania 50 kg/m2 :	$427,48*50*0,001 =$	21,374
Razem obmiar =		21,374

Poz. 5. Analiza własna

427,480 m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego wg PN -EN, KR -2 , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	$7*60,6 =$	424,200
łuki przy ul. Polskiej :	$2*(2*2-(3,14*2*2*0,25)) =$	1,720

Opis robót : **Wymiana nawierzchni ul. Krzywej**

STAN : A. ul. Krzywa

ELEMENT : b. Nawierzchnia

Data : 2018-02-06

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	wjazd na osiedle :	7,8*0,2 =	1,560
		Razem obmiar =	427,480

Poz. 6. KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa

7,000 szt

Regulacja pionowa: wjazdów kanałowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	7 =	7,000
	Razem obmiar =	7,000

--- Koniec wydruku przedmiaru ---