



GARWOLIN

TI.271.1.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą z podziałem na dwie części:
część nr 1: Modernizacja ul. Kawalewskiej etap I
część nr 2: Modernizacja parkingu przy ul. Romanówka

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Ustawa, PZP/ (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Miasto Garwolin – przesyła treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pyt. 1.

Odp. Proszę o załączenie badań geotechnicznych podłoża z określeniem grupy nośności.

Zamawiający wyjaśnia, że badania geotechniczne wymagane są dla robót wymagających pozwolenia na budowę. Informuje się, że Projektant dokonał tych badań bez wymaganego zapisu ustawowego. W granicach pasa drogowego planowanego zamierzenia zalegają grunty gliniaste zaliczane do grupy nośności G-2 przy poziomie wody gruntowej 2-3 m poniżej poziomu terenu. Zastosowano konstrukcję jezdni i podbudowy adekwatną do warunków gruntowo wodnych, które przedstawiono na przekrojach normalnych.

Pyt. 2.

Odp. Proszę o załączenie legendy do projektu zagospodarowania pasa drogowego, przekrojów normalnych.

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna zawiera opisy dotyczące projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojów normalnych.

Pyt. 3.

Odp. Proszę o wyjaśnienie (uzupełnienie): przekrój Nr 1A i 1B wskazuje po stronie prawej istniejącą zatokę parkingową i mówi o nawierzchni do przełożenia na szerokość 1 m. Proszę o wskazanie z czego jest wykonana nawierzchnia oraz podbudowa istniejącego parkingu. Proszę o załączenie stosownych pozycji przedmiarowych..

Odp.

Przewidziana do przełożenia powierzchnia zatoki parkingowej wykonana jest z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypance cem- piask.

Pyt. 4.

Odp. Proszę o wyjaśnienie i opis rysunku studzienki ściekowej z pojedynczym wpustem i z osadnikiem.

Zastosowano studzienki ściekowe jako przełotowe z osadnikiem i przykanalikiem. W załączeniu schemat graficzny.

Pyt. 5.
Z przekrojów normalnych wynika, że nawierzchnia ciągu jezdnego jest wykonana z SMA w km 0+190 – 0+291,1 natomiast pozostała część tj. 0+291,1 – 0+459 z kostki brukowej. Proszę o potwierdzenie czy w/w interpretacja projektu jest prawidłowa.

Odp.
Nawierzchnię z SMA przewidziano na odcinku w km 0+190 ÷ 0+308,5, na pozostałym odcinku tj. w km 0+308,5 ÷ 0+459 przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej.

Pyt. 6.
Proszę o załączenie szczegółów przejścia z nawierzchni z SMA w nawierzchnię z kostki.

Odp.
Zamawiający wyjaśnia, że przejście z nawierzchni SMA na kostkę brukową należy dokonać za pomocą opornika betonowego 12x25x100 cm na ławie betonowej gr. 15 cm i szerokości 25 cm.

Pyt. 7.
Proszę o potwierdzenie, że tzw. przedmiar robót zawiera wszystkie pozycje przedmiarowe oraz ilości robót koniecznych do prawidłowego wykonania zadania.

Odp.
Roboty należy wycenić na podstawie treści SIWZ i załączonych do niej materiałów. Zamawiający, chcąc pomóc Wykonawcom w kalkulacji ceny oferty postanowił zamieścić przedmiar robót/kosztorys ofertowy.

Pyt. 8.
Proszę o załączenie SST dla poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Odp.
Zamawiający wyjaśnia, że chcąc pomóc Wykonawcom w kalkulacji ceny oferty postanowił zamieścić przedmiar robót/kosztorys ofertowy. Zamawiający nie dysponuje SST. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z treścią zawartej umowy przy uwzględnieniu zapisów SIWZ na podstawie której została zawarta umowa. Ponadto Wykonawcę obowiązują będą ST odnoszące się do zakresu wykonywanych robót.

Pyt. 9.
W pozycji 9 tzw. przedmiaru inwestor wskazuje na wywóz gruzu na odległość do 4 km. Proszę o wskazanie miejsca wywozu.

Odp.
Wywóz odbywał będzie się w miejsce wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 10.
Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika 90 m³ gruzu z dz. Nr 2309 i podanie kodu odpadu.

Odp.
Zamawiający wyjaśnia, że 90 m³ – jest to oczyszczenie działki o nr ew. 2309 (gruz i ziemia) o średniej grubości 20 cm. Pow. terenu do oczyszczenia ok. 450 m² x 0,2 m = 90 m³. Ponadto wyjaśnia się, że w SIWZ zostały uregulowane kwestie m.in. odpadów. Kody odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Pyt. 11.
Proszę o wskazanie, co należy zrobić z elementami z rozbiórki z poz. 10, 14, 15.

Odp.
W kalkulacji ceny brutto oferty należy uwzględnić wywóz na odległość do 5 km, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 12.
Proszę o wskazanie miejsca wywozu karp, drewna, gałęzi z poz. 12 i 13.

Odp.
Karpina i gałęzie do zagospodarowania we własnym zakresie przez Wykonawcę, drewno wywóz na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego - przy uwzględnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 13.
Proszę o załączenie szczegółów studni rewizyjnej 1000 mm głębokość 3,0 m.
Odp.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania studni rewizyjnej Ø 125, dlatego też należy wyceńić studnię rewizyjną Ø 125. W załączeniu schemat graficzny. W przypadku ujęcia w przez Wykonawcę w pozycji kosztorysowej studni Ø 100 Zamawiający nie uzna tego za błąd lecz przyjmie że wykonawca wykona i wyceńi studnię rewizyjną Ø 125.

Pyt. 14.
Proszę o załączenie szczegółów ścianek czołowych dla przepustu fi 60.
Odp.
Zamawiający w załączeniu udostępnia schemat graficzny.

Pyt. 15.
Proszę o załączenie tabeli robót ziemnych dla poz. 23 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Zamawiający załączeniu udostępnia tabelę robót ziemnych.

Pyt. 16.
Proszę o wskazanie miejsca wywozu urobku z poz. 24 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Wywóz odbywał będzie się w miejsce wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 17.
Z jakiego materiału mają być wykonane pobocza poz. 50 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Pobocza wykonane z kruszywa łamanego (0-31,5) o grubości śr. po zagęszczeniu 12 cm.

Pyt. 18.
Proszę o wskazanie lokalizacji frezowania poz. 52 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Str. P - km 0+194,5
Str. L - km 0+298,5

Pyt. 19.
Proszę o wskazanie miejsca odkładu z poz. 52, 53, 54 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Wywóz na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pyt. 20.
Proszę o wskazanie bramy do demontażu oraz miejsce montażu oraz stosowne rysunki dotyczące fundamentowania w/w bramy dot. poz. 66 tzw. przedmiaru robót.
Odp.
Zamawiający w załączeniu udostępnia schemat graficzny lokalizacji bramy, fundamentowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Pyt. 21. Proszę o określenie wszystkich parametrów ogrodu z siatek na słupkach stalowych poz. 67 tzw. przedmiaru robót.

Odp. Ogrodzenie z siatek ogrodzeniowej plecionej z drutu ocynkowanego 2,8/50x50 z linką stalową jednonojową z drutu ocynkowanego T1x19, 6,3mm, wysokość siatek 1,8 m, na słupkach stalowych z rur fi 70 mm obetonowanych w gruncie o rozstawie 3,0 m .

Pyt. 22. Proszę o uszczegółowienie zapisów § 2 pkt. 2.24 umowy dot. ponoszenia kosztów dodatkowych badań – w razie zaistnienia konieczności.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku m.in. wątpliwości Zamawiającego dot. jakości wykonywanych lub wykonanych robót, przestrzeganie zapisów umowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł wykonać dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

Pyt. 23. Proszę o wyjaśnienie § 2 pkt. 2.26 umowy i uszczegółowienie, jakie materiały z rozbiórki i gdzie na terenie miasta należy je rozłożyć lub wbudować.

Odp. W opinii Zamawiającego treść § 2 ust. 2 pkt 2.26 Istotnych postanowień umowy jest w pełni zrozumiała i nie wymaga uszczegółowienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ocena przydatności oraz wskazanie konkretnego miejsca zostanie dokonana na etapie realizacji robót. Określenie, które materiały z rozbiórki będą nadawać się do ponownego zagospodarowania, należało będzie do pracowników Zamawiającego jak też do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pyt. 24. Proszę o uszczegółowienie § 2 pkt. 2.28 umowy co ma na myśli inwestor (robót budowlanych, dostaw, usług).

Odp. W opinii Zamawiającego treść § 2 ust. 2 pkt 2.28 Istotnych postanowień umowy jest w pełni zrozumiała i nie wymaga uszczegółowienia.

Pyt. 25. Proszę o uszczegółowienie § 2 pkt. 7 umowy. Inwestor nie powinien przenosić odpowiedzialności za wykonanie robót przez innych wykonawców.

Odp. W opinii Zamawiającego treść § 2 ust. 7 Istotnych postanowień umowy jest w pełni zrozumiała i nie wymaga uszczegółowienia. Każdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z treścią zawartej umowy.

Pyt. 26. Proszę o uszczegółowienie § 4 pkt. 9 umowy.

Odp. W opinii Zamawiającego treść § 4 ust. 9 Istotnych postanowień umowy jest w pełni zrozumiała i nie wymaga uszczegółowienia.

Pyt. 27. Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie określenia wynagrodzenia ryczałtowe: dotyczy § 6 pkt. 6 umowy. Na jakiej podstawie strony umowy określić ryczałt (niekompletną dokumentację projektową czy na tzw. przedmiarze robót)?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wynagrodzenie ryczałtowe określone zostało w stosownych przepisach prawa. Ponadto cenę oferty brutto należy określić w oparciu o materiały i informacje udostępnione przez

Zamawiającego na etapie prowadzonego postępowania przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

Pyt. 28.

Zwracam uwagę, że art. 29 ust. 1 PZP, nakłada na zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informuję, że inwestor nie powinien przenosić ryzyk wynikających z braku wiedzy o zamówieniu na potencjalnego wykonawcę..

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia dokonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wyjaśnia, że udzielając wyjaśnień treści SIWZ starał się wyeliminować elementy niepewności oraz maksymalnie, jednoznacznie i wyczerpująco doprecyzować parametry przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr Marianna Świeczak